

改 修 工 事 概 要 書

1 件名

体育館天井改修工事

2 工事概要

	名 称	摘 要	単位	数 量
(1) 直接仮設工事				
	床養生	コンパネ+ブルーシート	m ²	1,008
	内部足場組払い	昇降・シート含む	m ²	2,470
	棚足場組払い	手摺・巾木・ネット含む、鋼製足場板	m ²	1,008
	ローリング足場	ステージ暗幕清掃用、H=3,500	台月	2
	玄関ホール養生	作業通路 ブルーシート	m ²	41
(2) アリーナ天井改修				
	ガラスウール化粧板補修	垂れ下がり部落下防止（可能範囲）	m ²	867
	膜天井設置	不燃テント生地、0.8 厚、アルミ専用治具固定	m ²	867
	成形立体吸収板撤去	壁上部、既存下地残置	m ²	276
	音響調整板張り	壁上部、NBボード、GW32kg、厚 25mm	m ²	276
	木胴縁組	壁上部、45×18@303、既存 LGS 下地	m ²	276
(3) アリーナ上部補強改修				
	壁面窓ガラス補強	飛散防止フィルム貼り、透明 格子の無い窓ガラス上部、ガラス清掃	m ²	290
	ステージ吊り物清掃	一文字幕、袖幕、カミ幕、後幕、サイド幕	式	1
	ステージ暗幕清掃	取外し～清掃～再設置	式	1
	アリーナ暗幕清掃	両側、取外し～清掃～再設置	式	1
(4) 塗装改修				
	アリーナ上部斜壁 既存下地塗り	成形立体吸音板部の既存下地 錆止め（仕上げ撤去後）	m ²	276
	アリーナ上部斜壁 有孔吸音板 SOP 塗り		m ²	276
	アリーナ壁 有孔吸音板 ウレタン塗装		m ²	357
	アリーナ天井鉄骨 SOP 塗り	鉄鋼面、工程 B 種、塗料 I 種 錆止め工程 C、塗料 A、下地 R B 種	m ²	891
	アリーナ南北上部壁 EP-G 塗り	既存 AEP 下地処理	m ²	180

	鋼製建具及び枠 DP 塗り	鉄鋼面、工程 B 種、下地 RB 種	m ²	13
	木製建具 SOP 塗り	木部、工程 B 種、塗装 I 種、下地 RB 種	m ²	10
	窓格子鉄部 ウレタン塗り	下地処理・ガラス養生含む	m ²	294
	産業廃棄物処理	石膏ボード類、収集・運搬共	m ³	1
		木くず類、収集・運搬共	m ³	5
		軽鉄下地くず類、収集・運搬共	m ³	3
		ガラス・陶磁器くず類、収集・運搬共	m ³	1
		廃プラスチック類、収集・運搬共	m ³	10

3 図面

- ① 位置図
- ② 工事範囲図面（参考）

4 参考図書

※ 入札参加資格確認通知書により参加資格が有りと通知した者に配布する

- ① 体育館天井改修特記仕様書
- ② 工事費内訳書（金抜き）